

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Siłownia plenerowa w Nadborach przy Szkole Podstawowej w Nadborach

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	18-420 Nadbory , działka 254/2
3. Nazwa zamawiającego	Szkoła Podstawowa w Nadborach
4. Adres zamawiającego	18-420 Jedwabne , Nadbory 1A
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	18-400 Łomża ul . Przytulna 9
8. Data opracowania	2024-06-24

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

PROJEKTANT
inż. Fabian Okurowski
upr. bud. projekt i kier. bud.
M. Łom. 33/02

Spis działów przedmiaru robót

Siłownia plenerowa w Nadborach przy Szkole Podstawowej w Nadborach

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Siłownia zewnętrzna	45212200-8
2. Zieleń	

PROJEKTANT
inż. Fabian Okurowski
upr. bud. projekt. i kier. bud.
Nr. com. 33/82

Sporządził: Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
Adres sp.: 18-400 Łomża ul . Przytulna 9
Data utworzenia: 2024-06-24

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Siłownia plenerowa w Nadborach przy Szkole Podstawowej w Nadborach

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Siłownia zewnętrzna [CPV:45212200-8:Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych]		
1	Kalkulacja własna		Wioślarz wolnostojący		1,0000
2	Kalkulacja własna		Orbitrek wolnostojący	kpl	1,0000
3	Kalkulacja własna		Drabina + słup + podciąg nóg	kpl	1,0000
4	Kalkulacja własna		Biegacz wolnostojący	kpl	1,0000
5	Kalkulacja własna		Krzeseło + słup + prasa nożna	kpl	1,0000
6	Kalkulacja własna		Ławka z pedałami	kpl	1,0000
7	Kalkulacja własna		Stojak na pięć rowerów	kpl	1,0000
8	Kalkulacja własna		Tablica z regulaminem	kpl	1,0000
9	Kalkulacja własna		Kosz na śmieci	kpl	1,0000
10	KNR 4-01 0103-0200		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2 i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m3	1,1375
			0,65*0,5*0,5*7		1,13750
11	KNR 2-02 0203-0100		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 beton C20/25(B25)	m3	0,8750
			0,5*0,5*0,5*7		0,87500
2.			Zieleń		
1	KNR 2-01 0510-0100		Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 5cm	m2	172,8000
			28,8*6,0		172,80000

PROJEKT
inż. Fabian Okurowski
upr. bud. projekt i kier. bud.
Nr Łom. 33/82