

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7]	
1. KNNR 1 0101-0600 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 56-65cm Jednostka: szt	7,00
7	
2. KNNR 1 0107-0100 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km Jednostka: m-p	4,06
7*0,58	
3. KNNR 1 0107-0200 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km Jednostka: m-p	4,55
7*0,65	
4. KNNR 1 0107-0300 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km Jednostka: m-p	13,65
7*1,95	
5. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy	0,22
0,215	
Dział nr 2. ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45111200-0]	
6. KNNR 1 0202-0701 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami 5-10t Jednostka: m3	218,60
wg tabeli robót ziemnych: 218,60	
7. KNNR 1 0407-0101 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II, wykonywane spycharką gąsienicową 74kW wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu Jednostka: m3	46,99
wg tabeli robót ziemnych: 46,99	
8. KNNR 1 0409-0301 Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sykiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi 8t Jednostka: m3	46,99
wg tabeli robót ziemnych: 46,99	
Dział nr 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV: 45233123-7]	

Opis robót	Ilość robót
9. KNNR 6 0107-0100 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub miesz.beton.. Zagęszczanie mechaniczne. Tłucznem sortowanym do 10 cm Jednostka: m3	83,71
83,71	
10. KNNR 6 0113-0200 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 20 cm Jednostka: m2	117,78
na poszerzeniach nawierzchni: (216,76*0,2*2) zjazd w km 0+202,80 SP: (3,9*4+2*(12*12-3,14*6*6)*0,25)	
11. KNNR 6 0308-0203 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy 5-10t Jednostka: m2	1135,36
km 0+000 - 0+216,76: (216,76*5,1) zjazd w km 0+202,80 SP: (3,6*4+2*(12*12-3,14*6*6)*0,25)	
12. KNNR 6 0308-0701 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10t Krotność = 35 Jednostka: t	141,24
141,2383	
13. KNNR 6 1005-0700 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem Jednostka: m2	1113,28
km 0+000 - 0+216,76: (216,76*5,0) zjazd w km 0+202,80 SP: (3,5*4+2*(12*12-3,14*6*6)*0,25)	
14. KNNR 6 0309-0103 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: m2	1113,28
km 0+000 - 0+216,76: (216,76*5,0) zjazd w km 0+202,80 SP: (3,5*4+2*(12*12-3,14*6*6)*0,25)	
15. KNNR 6 0309-0701 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochód samowyładowczy 5-10 t Krotność = 35 Jednostka: t	85,17
85,1659	
Dział nr 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
16. KNNR 1 0503-0300 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III Jednostka: m2	472,92
197,05*(0,9+0,3)*2	
17. KNNR 1 0503-0500 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III Jednostka: m2	394,10
197,05*1*2	