

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża Piękna 9

Data opracowania: 2010-07-23

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Oświetlenie - placu rekreacyjnego](#)

Adres inwestycji: Burzyn gm. Jedwabne

Zamawiający: Gmina Jedwabne, 18-420 Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Element	

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Element	
1. KNNR 5 0701-0501 Kopanie rowów dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III-IV; koparko-spycharką Jednostka: 1 m3	50,4600
2. KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Jednostka: 100 m	1,5700
3. KNNR 5 0705-0100 Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm Jednostka: 100 m	0,1200
4. KNNR 5 0707-0100 Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel YKY 5x16, + folia PCW Jednostka: 100 m	1,6800
5. KNR 5-10 0114-0300 Układanie kabli w rurach,pustakach,kanalach zamkniętych -wielozylowych - YKY 5x16mm + folia PCV Jednostka: 100 m	0,1200
6. KNNR 5 0605-0800 Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej - Galmar 3/4" Jednostka: 100 m	0,6000
7. KNNR 5 0702-0500 Zasypanie rowów dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.III-IV Jednostka: 1 m3	50,4600
8. KNNR 5 1001-0100 Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 100kg Jednostka: 1 szt	7,0000
9. KNR 5-10 1001-0400 Montaż skrzynek oraz tabliczek bezpiecznikowych lub zaciskowych. Tabliczka na konstrukcji - bezpiecznikowa Jednostka: 1 szt	7,0000
10. KNNR 5 1003-0201 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody kabelkowe wciągane w słupy, ruryosłonowe i wysięgniki; wysokość latarń do 7m Jednostka: 1 kpl	7,0000
11. KNNR 5 1004-0100 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Jednostka: 1 szt	7,0000
12. KNNR 5 0726-0900 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 Jednostka: 1 szt	14,0000

Opis robót	Ilość robót
13. Kalkulacja własna	
Podłączenie nowoprojektowanego oświetlenia do istniejącego słupa oświetleniowego	
Jednostka:	1,0000
14. KNNR 5 1302-0400	
Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej. Badanie linii kablowej NN 5-żyłowej	
Jednostka: 1 odcinek	2,0000
15. KNNR 5 1304-0100	
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy	
Jednostka: 1 szt	2,0000