

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian okurowski  
Łomża ul. Przytulna 9  
Data opracowania: 2010-07-23

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę : ławek wraz z chodnikiem oraz oświetlenia

---

Adres inwestycji: Burzyn gm. Jedwabne

Zamawiający: Gmina Jedwabne, 18-420 Jedwabne ul. Zwirki i Wigury 3

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

---

## Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Powierzchnie utwardzone placów chodników	45215000-7
2. Zieleń	
3. Oświetlenie parkowe	
4. Elementy małej architektury	

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Powierzchnie utwardzone placów chodników</b> [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej]	
<b>1. KNR 2-01 0121-0200</b> Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Jednostka: 1 ha	0,0180
1,5*2,0*6/1000	0,0180
<b>2. KNR 2-31 0101-0100</b> Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 20cm Jednostka: 100 m2	0,1800
1,5*2,0*6	18,0000
<b>3. KNR 2-01 0201-0200</b> Roboty ziemne wykonywane koparką przedsiębiorczą o pojemności łyżki 0,15m3 w gruncie kat. III, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km Jednostka: 100 m3	0,0360
1,5*2*6*0,2	3,6000
<b>4. KNR 2-31 0104-0100</b> Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu Jednostka: 100 m2	0,1800
<b>5. KNR 2-31 0511-0100</b> Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce piaskowej Jednostka: 100 m2	0,1800
1,5*2*6	18,0000
<b>6. KNNR 6 0404-0300</b> Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem Jednostka: 100 m	0,3000
2,0*6+1,5*2*6	30,0000
<b>Dział nr 2. Zieleń</b>	
<b>7. KNNR 1 0113-0100</b> Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm Jednostka: 100 m2	7,9385
(25,08+5,74)*0,5*54,76-10,*5	793,8516
<b>8. KNR 4-01 0108-0600</b> Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III Jednostka: 1 m3	119,0789
793,859*0,15	119,0789
<b>9. KNR 2-01 0505-0100</b> Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Jednostka: 100 m2	7,9385
793,85	793,8500

Opis robót	Ilość robót
10. KNR 2-31 0201-0300 Nawierzchnie gruntowe z warstwy gruntu rodzimego gliniastego grubości 10cm po zagęszczeniu Jednostka: 100 m2	7,9385
793,85	793,8500
11. KNR 2-01 0510-0100 Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 5cm Jednostka: 100 m2	7,9385
Dział nr 3. Oświetlenie parkowe	
12. wg kosztorysu robót elekt	
Jednostka:	1,0000
Dział nr 4. Elementy małej architektury	
13. Kalkulacja własna - ławki 6 szt	
Jednostka:	1,0000