

Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
18-400 Łomża ul. Przytulna 9
Data opracowania: 2012-09-09

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Remont Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne](#)

Adres inwestycji: 18-420 Jedwabne, ul. Piękna 8

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jedwabne, 18-420 Jedwabne , ul. Piekna 8

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Biblioteka	45453000-7
1.1. Posadzki	
1.2. Roboty remontowe i malarskie	
1.3. Roboty sanitarne	

Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
Dział nr 1. Biblioteka [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]					
Dział nr 1.1. Posadzki					
1	KNR 4-01 0818-0500		Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	1 m2	68,3427
			5,7*3,38+4,12*2,1+4,12*2,01+7,9*4,32-0,45*4,41		68,34270
2	Kalkulacja własna		Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych gres o wymiarach 16,0x65,5cm, układane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawie klejowej Ceresit CM-11 grubości 3mm	1 m2	68,3400
			Płytki gres Woodentic ochra 16x 65,5: 68,34		68,34000
3	NNR 6 2809-0201		Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wymiarach 12,5x 65,5cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, układane na zaprawie klejowej Ceresit CM-11	1 m	58,2800
			5,7*2+3,38*2+2,1*2+4,12*4+7,9*2+3,82+4,32-0,9*5		58,28000
Dział nr 1.2. Roboty remontowe i malarskie					
4	KNR 4-01 1202-0900		Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2	10 m2	23,2106
			ściany: 3,6*(5,7*2+3,38*2+4,12*4+2,1*2+2,01*2+4,32+3,82+7,9*2+45)-1,45*2,1 6-1,23*2,14*3+0,9*2,05*5-1,3*2,1*3		232,10640
5	KNR 2-02 0815-0400		Gładz gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	1 m2	232,1000
			232,1		232,10000
6	KNR 2-02 1505-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	1 m2	232,1000
			232,1		232,10000
7	KNR 7 0702-0200		Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm	1 m2	68,3400
			68,34		68,34000
8	KNR 4-01W 0331-0400		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie cementowej. grub.ścian 1/2 cegły	1 m2	2,0500
			1,0*2,05		2,05000
9	KNR 4-01W 0708-0100		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 15 cm /wapno suchogazzone/	1 m	5,1000
			2,05*2+1,0		5,10000
10	KNR 4-01W 0314-0100		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia zbrojone bednarką	1 m3	0,0216
			0,12*0,12*1,5		0,02160

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
11	KNP 05 0621-0101		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.	4,0000
12	KNNR 3 0702-0600		Remont i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	1 m2	3,6900
			Drzwi wewnętrzne , pełne wzmocnione: 0,9*2,05*2		3,69000
13	KNR 0-14 2011-0100		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa na rusztach pionu kanalizacji - jednowarstwowa 50-01. bez izolacji	m2	1,8720
			wewnątrz (3,6 (0,16 2+0,2)		1,87200
Dział nr 1.3. Roboty sanitarne					
14	KNR 2-15 0420-0100		Grzejniki aluminiowe żeberkowe o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	1 kpl	7,0000
			7		7,00000
15	KNR 2-15 0415-0201		Zawór do regulacji c.o. grzejnikowy z głowicą termostatyczną Dn=20mm	1 szt	8,0000
			8		8,00000
16	KNR 4-04 0707-0100		Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2	1 zesp ół	8,0000