

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	51,7000
			1,90*11		20,90000
			(1,40*11)*2		30,80000
2	KNR 4-01 0310-0200		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	3,9900
			(1,90*1,40)*1,50		3,99000
3	komin		Uzupełnienie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2. Tynki kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej - zwykłe. Wapno suchogaszone	m2	7,5500
			tynk ponad dach na kominie: (1,40+1,40+1,90)+1,90*1,5		7,55000
4	KNR 4-01 0726-0502		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych barwionych kat.III (ścian, loggi, balkonów) na podłożach z betonów żwirowych, bloczków; powierzchnia tynków w 1 miejscu do 2m2 - wapno suchogaszone	m2	1,3500
			na dole komina: 4,50*0,30		1,35000
5	KSNR 2 0102-0500		Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych. Konstrukcji betonowych lub żelbetowych. Belek, podciągów i wieńców komina	m2	1,6500
			(1,40+1,40+1,90+1,90)*0,25		1,65000
6	KSNR 2 0103-0100		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych. Pretami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy do 14 mm - wieńiec komina	t	0,0250
7	KSNR 2 0105-0500		Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Belek, podciągów i wieńców	m3	0,4125
			(1,40+1,40+1,90+1,90)*0,25*0,25		0,41250
8	KNR 4-01 1204-0300		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków gładkich elewacji komina	m2	53,3453
			(1,40+1,40+1,90)*10,50		49,35000
			(1,40*1,90)*1,502		3,99532
9	KNNR 2 0504-0201		Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,550mm przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm	m2	0,9500
			1,90*0,50		0,95000
10	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	3,9900

PROJEKTANT

 inż. Szczepan Mierzejewski
 upr. bud. LOM. 25/90
 tel. 604 697 830