

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PLUTY - KĄTY w km 0+000-0+480 odcinek 480 m (ETAP I)

Adres inwestycji: Pluty-Kąty

Zamawiający: GMINA JEDWABNE

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

JAN CZYŻEWSKI
Upr. w zakresie Projekt. Inżyniero-
Konstrukcyjnego Nr UAN 734354/01
oraz Upr. Nadzor. i Oceniania Stanu
Budowli Budownictwa Drogowego
Nr 307/EL/80

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys.		
Poz. 1		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym		
Jednostka: km		0,4800
0+000-0+480	0,480	0,4800
Dział nr 2. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zagęszcz.		
Poz. 2		
Wykonanie koryta . Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojedźny)		
Jednostka: m2		3120,0000
POD JEZDNIĘ I POBOCZA 0+000-0+997	480*6,5	3120,0000
Dział nr 3. D.04.04.02 Nawierzchnie z kruszywa naturalnego		
Poz. 3		
Nawierzchnia z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm		
Jednostka: 100 m2		31,2000
JEZDNIĘ I POBOCZA 0+000-1+330	480*6,5	3120,0000