

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Kanalizacja deszczowa powyżej 70m [CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej]		
			Dział nr 1.1. Roboty ziemne		
1	KNR 2-01 0216-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparką przedsięwzięną o poj. łyżki 0,60m ³ w gruncie kat. III	m3	436,0580
			(44,7+204,2: (44,7+204,2)*1,4*1,1		383,30600
			przyłacza: 47,1*0,8*1,4		52,75200
2	KNR 2-01 0311-0200		Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem gruntu kat. III w nasyp	m3	49,6068
			Roboty ręczne 10%: 0,1*496,068		49,60680
3	KNNR 1 0313-0100		Umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, stalowymi palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Umocnienie pełne wykopów w gruncie kat. I-IV o szerokości 1,0m i głębokości 3,0m	m2	696,9200
			(44,7+204,2: (44,7+204,2)*1,4*2		696,92000
4	KNR 2-18 0501-01		Podłoża z materiałów sypkich grub. 10cm - bez kosztu pospółki	m2	311,4700
			(44,7+204,2: (44,7+204,2)*1,1		273,79000
			przyłacza: 47,1*0,8		37,68000
5	KNR 2-01 0320-02		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV; głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m	100 m3	49,6068
6	KNR 2-01 0237-03		Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-III walcami samojedznymi statycznymi 4-6t	m3	306,4523
			Dn 250: -47,7*0,25*2*3,14		-9,36113
			DN 200: -204,2*0,2*2*3,14		-25,64752
			DN 160: -47,1*0,16*2*3,14		-3,78609
			wykop: 426		426,00000
			podłoże: -0,1*311,47		-31,14700
			wykp ręczny: -49,606		-49,60600
7	KNR 2-01 0230-01		Zasypanie wykopów spycharką gąsienicową 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kat. I-III na odległość do 10m	m3	306,4523
			Dział nr 1.2. Roboty technologiczne		
8	KNR 2-18W 0408-0200		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 160 mm	m	47,1000
9	KNR 2-18W 0408-0300		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 200 mm	m	204,2000
10	KNR 2-18W 0408-0400		Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o średn. zewn. 250 mm	m	47,7000
11	KNR 2-18W 0513-0100		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie. O średnicy 1000 mm - o głębokości 3 m. (bez pierścienia odcciążającego)	stud nia	8,0000
12	KNR 2-18W 0524-0100		Studzienki ściekowe z gotowych elementów. Studzienka ściekowa betonowa uliczna o średnicy 500 mm. z osadnikiem i syfonem	szt	10,0000