

KOSZTORYS OFERTOWY

Adres zadania :

m. Kaimy, Gmina Jedwabne, powiat łomżyński

Inwestor :

Urząd Gminy Jedwabne

18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

CPV symbol	CPV opis
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOSZTORYS INWESTORSKI

	J.m.	ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
Element nr 1.1. D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH DRÓG [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km trasy	0,3500		
2. Kalkulacja własna - inw. powykonawcza	1 szt	1,0000		
Razem wartość elementu nr 1.1.				
Element nr 1.2. D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
3. KNNR 1 0202-1002 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 15-20t	m3	179,6910		
4. KNNR 1 0208-0203 Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 15-20t, przy przewozie po drogach nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	m3	179,6900		
Razem wartość elementu nr 1.2.				
Razem wartość elementu nr 1.				
Element nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
Element nr 2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE Z GR. KAT. I-III Z TRANSPORTEM UROBKU [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
5. KNNR 1 0202-1002 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 15-20t	m3	230,0000		
6. KNNR 1 0208-0203 Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 15-20t, przy przewozie po drogach nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV	m3	230,0000		
Razem wartość elementu nr 2.1.				
Razem wartość elementu nr 2.				
Element nr 3. D.04.00.00. WARSTWY KONSTRUCYJNE-PODBUDOWY [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
Element nr 3.1. D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-III POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				

7. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	2 781,2500		
Razem wartość elementu nr 3.1.				
Element nr 3.2. D.04.02.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA /ODSĄCAJĄCA [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
8. KNNR 6 0104-0400 Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 20 cm - WUP pełniąc funkcję warstwy odsączającej gr 15 cm Krotność = 0,75	m2	2 300,0000		
Razem wartość elementu nr 3.2.				
Element nr 3.3. D.04.04.02b WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO CNR O UZIARNIENIU 0/31,5 [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
9. KNNR 6 0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm - Z kruszywa naturalnego niezwiązanego CNR po zagęszczeniu - grubość warstwy 10 cm	m2	2 014,8200		
Razem wartość elementu nr 3.3.				
Razem wartość elementu nr 3.				
Element nr 4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIA [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
Element nr 4.1. D.05.01.04a WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5 [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
10. KNNR 6 0204-0500 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 10cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr 10 cm	m2	1 892,3200		
11. KNNR 6 0204-0500 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 10cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej CNR gr 8 cm Krotność = 0,80	m2	525,0000		
Razem wartość elementu nr 4.1.				
Razem wartość elementu nr 4.				
Element nr 5. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
Element nr 6. D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]				
12. KNNR 1 0507-0100 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	781,8900		
Razem wartość elementu nr 6.				

Element nr 7. D.10.00.00 ROBOTY INNE**Element nr 7.1. D.10.08.01 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH****13. KNNR 1 0212-0100**

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,15m³; głębokość wykopu 3,00m w gruncie kat. I-II

m³

3,3600

14. KNNR 5 0113-0200

Rury ochronne z HDPE o 110/6,3.

m

21,0000

15. KNNR 1 0214-0500

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie ubijakami, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 25cm, grunt kat. III-IV, spycharka 55kW

m³

1,4200

Razem wartość elementu nr 7.1.**Razem wartość elementu nr 7.****Wyniki kosztorysu :****Razem wartość pozycji kosztorysu :**

VAT 23,00 %

Całkowita wartość wyceny