

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Adres zadania :**

m. Kaimy, Gmina Jedwabne, powiat łomżyński

**Inwestor :**

Urząd Gminy Jedwabne

18-420 Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3

**Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień**

CPV symbol	CPV opis
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Opracowanie:

Marta Bajno

Łomża 22.02.2019r.

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
<b>Dział nr 1.1. D.01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH DRÓG</b> [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
<b>1. KNNR 1 0111-0100</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Jednostka: km trasy		<b>0,35</b>
	0,35	0,3500
<b>2. Kalkulacja własna - inw. powykonawcza</b> Jednostka: 1 szt		<b>1,00</b>
	1	1,0000
<b>Dział nr 1.2. D.01.02.02 MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)</b> [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
<b>3. KNNR 1 0202-1002</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 15-20t Jednostka: m3		<b>179,69</b>
	1796,91*0,1	179,6910
<b>4. KNNR 1 0208-0203</b> Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 15-20t, przy przewozie po drogach nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV Jednostka: m3		<b>179,69</b>
	179,69	179,6900
<b>Dział nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b> [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
<b>Dział nr 2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE Z GR. KAT. I-III Z TRANSPORTEM UROBKU</b> [CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
<b>5. KNNR 1 0202-1002</b> Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 15-20t Jednostka: m3		<b>230,00</b>
jezdnia + pobocze	2275*0,10	227,5000
poszerzenie na W1	25*0,10	2,5000
<b>6. KNNR 1 0208-0203</b> Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi do 15-20t, przy przewozie po drogach nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV Jednostka: m3		<b>230,00</b>
	230	230,0000

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 3. D.04.00.00. WARSTWY KONSTRUKCYJNE-PODBUDOWY</b> <b>[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]</b>		
<b>Dział nr 3.1. D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-III POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE</b> <b>[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]</b>		
<b>7. KNNR 6 0103-0300</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojedźny) Jednostka: m2		<b>2781,25</b>
jezdnie + pobocze	350*6,5	2275,0000
poszerzenie na W1	25	25,0000
zjazd	525-7*6,25	481,2500
<b>Dział nr 3.2. D.04.02.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA /ODSĄCZAJĄCA</b> <b>[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]</b>		
<b>8. KNNR 6 0104-0400</b> Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 20 cm - WUP pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr 15 cm Krotność = 0,75 Jednostka: m2		<b>2300,00</b>
jezdnie + pobocze	350*6,5	2275,0000
poszerzenie na W1	25	25,0000
<b>Dział nr 3.3. D.04.04.02b WYKONANIE POBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO CNR O UZIARNIENIU 0/31,5</b> <b>[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]</b>		
<b>9. KNNR 6 0113-0500</b> Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm - Z kruszywa naturalnego niezwiązanego CNR po zagęszczeniu - grubość warstwy 10 cm Jednostka: m2		<b>2014,82</b>
zjazd	82,32	82,3200
jezdnie	350*5,45	1907,5000
poszerzenie na W1	25	25,0000
<b>Dział nr 4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIA</b> <b>[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]</b>		
<b>Dział nr 4.1. D.05.01.04a WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C50/30 O UZIARNIENIU 0/31,5</b> <b>[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]</b>		
<b>10. KNNR 6 0204-0500</b> Nawierzchnia z tłuczni kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 10cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązaną C50/30 gr 10 cm Jednostka: m2		<b>1892,32</b>
zjazd	82,32	82,3200
jezdnie	350*5,10	1785,0000
poszerzenie na W1	25	25,0000

Opis robót		Ilość robót
<b>11. KNNR 6 0204-0500</b>		
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego. Warstwa górna-grubość po uwałowaniu 10cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej CNR gr 8 cm		
Krotność = 0,80		
Jednostka: m2		<b>525,00</b>
pobocza	525	525,0000
<b>Dział nr 5. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <b>[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]</b>		
<b>Dział nr 6. D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP</b> <b>[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg]</b>		
<b>12. KNNR 1 0507-0100</b>		
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5cm		
Jednostka: m2		<b>781,89</b>
	781,89	781,8900
<b>Dział nr 7. D.10.00.00 ROBOTY INNE</b>		
<b>Dział nr 7.1. D.10.08.01 UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH</b>		
<b>13. KNNR 1 0212-0100</b>		
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład. Koparką o poj. łyżki 0,15m <sup>3</sup> ; głębokość wykopu 3,00m w gruncie kat. I-II		
Jednostka: m3		<b>3,36</b>
	21*0,8*0,2	3,3600
<b>14. KNNR 5 0113-0200</b>		
Rury ochronne z HDPE o 110/6,3.		
Jednostka: m		<b>21,00</b>
	3*7	21,0000
<b>15. KNNR 1 0214-0500</b>		
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie ubijakami, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 25cm, grunt kat. III-IV, spycharka 55kW		
Jednostka: m3		<b>1,42</b>
	1,42	1,4200