

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
1	KNR 4-01 0103-0200		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2 i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III	m3	1,6430
			3,14*0,15*0,15*1,2*(50/2,58)		1,64302
2	KNR 2-02 0203-0100		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3	m3	1,6400
			1,64		1,64000
3	KNR 2-02 1802-0300		Analogia Ogródnienia z paneli systemowych z drutu ocynkowanego 5 mm o wysokości 1,22 m na słupkach z systemowych 40x60x1,6H, obsadzonych w gniazdach cokołów i rozstawie 258 m , (komplet przęsła, słupki, obejmy)	1 m	50,0000
			50,0		50,00000
4	KNP 01 0706-0201		Ogródnienia betonowe - cokoł prefabrykowany (żerdź + pustak)	m3	2,0000
			50*0,2*0,2		2,00000
5	KNR 2-25 0316-0600		Furtki wejściowe ze słupkami - budowa. Budowa furtki z panele systemowego	1 m2	1,6200
			1,2*1,35		1,62000
			Dział nr 2. Dostawa i montaż urządzeń [CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych]		
6	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami fi 150 + ocynk	kpl	1,0000
			1		1,00000
7	Kalkulacja własna		Huśtawka podwójna Quatro metalowa ocynkowana , dostawa i montaż	kpl	1,0000
8	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż huśtawki bocienne gniazdo	kpl	1,0000
			1		1,00000
9	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż - bujak konik	kpl	1,0000
			1		1,00000
10	Kalkulacja własna		Huśtawka ważka na podstawie metalowej ocynkowanej , dostawa i montaż		1,0000
11	Kalkulacja własna		Ławeczka z oparciem typu ludzkiego	szt	1,0000
12	Kalkulacja własna		Śmietnik z przykrywą ocynkowaną dostawa i montaż	kpl	1,0000
13	Kalkulacja własna		Tablica z regulaminem , dostawa i montaż	kpl	1,0000
14	Kalkulacja własna		Palenisko na grill		1,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
15	KNR 2-01 0126-0200		Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek; dodatek za każde dalsze 5cm grubości warstwy	m2	120,0000
			120		120,00000
16	Kalkulacja własna		Altana drewniana sześciokontna 5 m wraz z stołem i ławkami , dostawa i montaż		1,0000
			<a href="#">Dział nr 3. Plac zabaw - nawierzchnia</a>		
17	KNR 4-01 0108-0600		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; grunt kat.III	m3	24,0000
			120*0,15+120*0,05		24,00000
18	KNR 4-01 0108-0800		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km	m3	96,0000
			24*4		96,00000
19	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	120,0000
			120		120,00000
20	KNK 2-06 0114-01		Podbudowa z kruszywa naturalnego płókanego bez dodatków - warstwa dolna.Grubość po zagęszczeniu do 20 cm	m3	24,0000
			120*0,2		24,00000
21	KNR 2-02 0607-0200		Analogia - warstwa zmacniająca z geowłókniny o szer. 5 m -geowłóknina sepracyjna	m2	120,0000
			120		120,00000
			<a href="#">Dział nr 4. Zieleń</a>		
22	KNR 2-01 0510-0100		Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grub. warstwy humusu 5cm	m2	100,0000
			100		100,00000