

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie robót remontowo - renowacyjnych budynku plabanii zabytkowej w Jedwabnem

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	18-420 Jedwabne, ul Poświętna 2
3. Nazwa zamawiającego	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Apostoła Jakuba w Jedwabnem
4. Adres zamawiającego	18-420 Jedwabne, ul. Poświętna 4
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	18-400 Łomża, ul Przytulna 9
8. Data opracowania	2024-03-21

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Spis działów przedmiaru robót

Wykonanie robót remontowo - renowacyjnych budynku plabanii zabytkowej w Jedwabnem

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty remontowe	45453000-7
1.1. Robory rozbiórkowe	
1.2. Roboty remontowe	

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Wykonanie robót remontowo - renowacyjnych budynku plabanii zabytkowej w Jedwabnem

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty remontowe [CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]		
1.1.			Robory rozbiórkowe		
1	KNR 4-01W 0512-0100		Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych. Nie nadających sie do użytku	m2	357,4700
			19,5*7,6*2+3,2*(6,0+2,1)*0,5*2+3,7*9,5		357,47000
2	KNR 4-01W 0441-0300		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenia dachu - odstęp lat 16 cm	m2	357,4700
3	KNR 4-01W 0441-0100		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu z desek w odstępach	m2	357,4700
4	KNR 4-01W 0441-0700		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Więzby dachowe ze stolicami	m2	357,4700
5	Kalkulacja własna		Utylizacja eternitu falistego		357,7400
			357,74		357,74000
6	KNR 4-01 0427-0600		Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m2	141,6140
			2,2*(4,33*2+3,2+10,0*2+3,0*2*3+4,87+2,96+3,85+2,83)		141,61400
7	KNR 4-01 0349-0200		Rozebranie ścian, filarków, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	34,3800
			(4,7*7,5*0,5*2)*0,42+2,5*0,58*(7,5+3,0*2)		34,38000
8	KNR 4-01 0428-0200		Rozebranie podłóg białych na półwypust	m2	231,9478
			18,00*12,0+2,42*(2,6+1,75+2,24)		231,94780
9	KNR 4-01 0429-0100		Rozebranie elementów stropów drewnianych; polep	m2	294,8500
			216,0+2,5*6,5+62,60		294,85000
10	KNR 4-01 0429-0400		Rozebranie elementów stropów drewnianych; podsufitki z desek otynkowanych	m2	294,8500
			294,85		294,85000
11	KNR 4-01 0429-0300		Rozebranie elementów stropów drewnianych; ślepych pułapów	m2	294,8500
			294,85		294,85000
12	KNNR 3W 0515-0700		Rozebranie stropów drewnianych. Rozbiórki elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m2	294,8500
			294,85		294,85000
13	KNR 4-01 0350-0100		Rozebranie kominów wolnostojących	m3	4,9090
			0,42*1,2*4,87*2		4,90896

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
14	KNR 4-01 0108-0200		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km; grunt kat.III	m3	81,3500
			34,9+232,25*0,2+4,9		86,25000
1.2.			Roboty remontowe		
15	KNNR 2 0112-0600		Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem. Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych	m3	8,9633
			0,25*0,51*(19,1*2+12,30*2+3,5+2,0*2)+0,61*0,12*17,74*2		11,56039
16	KNNR 2 0309-0201		Sklepienia ceglane Kleina. Płyty stropowe płaskie z cegieł dziurawek	m2	192,6811
			17,74*11,64-3,25*4,25		192,68110
17	KNNR 2 0309-0100		Sklepienia ceglane Kleina. Założenie belek stalowych z osiatkowaniem NP I 180	kg	5228,6250
			19,1/1,0*12,5*21,9		5228,62500
18	KNR 2-02 0404-0500		Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 12,0m, pod pokrycie dachówką karpówką podwójną	m2	320,6826
			7,65*19,60*2+2,54*(5,85+2,34)*0,5*2		320,68260
19	KNR 0-15 0517-0100		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii pod pokrycie dachu blacho	m2	320,0000
			320		320,00000
20	KNR 0-15 0517-0200		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat pod pokrycie dachu blachą ocynkowaną lub cynkowo - tytanową	m2	320,0000
			320		320,00000
21	KNR 19-01 0533-0100		Krycie dachu blachą cynkowaną o grubości 0,6 mm. Krycie na rąbek podwójny, blacha ocynkowana lub tytanowo cynkową	m2	320,0000
			320		320,00000
22	KNNR 2 0505-0500		Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rynny dachowe półokrągłe z blachy stalowej ocynkowanej	m	39,4000
			19,60+7,3+7,9+2,3*2		39,40000
23	KNNR 2 0505-0700		Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej	m	29,4000
			4,9*6		29,40000
24	KNNR 2 0504-0102		Obróbki blacharskie. Obróbki z blachy z cynku grub. 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	25,1925
			0,25*(19,6*2+7,3+7,9+2,3*2+5,97+7,65*4+2,6*2)		25,19250
25	KNNR 2W 1105-0200		Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe. Właz dachowy	m2	0,6400
			0,8*0,8		0,64000
26	KNR 2-02 0218-0500		Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm B25	m2	10,9000
			3,00*1,5+3,20*2		10,90000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
27	KNR 2-02 0290-0201		Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 8-14mm	t	0,1950
			0,195		0,19500
28	KNR 2-02 0116-0100		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm	m2	13,4725
			4,25*3,17		13,47250